2006139

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CUBRICIÓN DE PATIO EN BLOQUES DE VIVIENDA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL								
DFF011	**m² Apertura de hueco en hoja exterior de cerramiento de fachada.**								
	Apertura de hueco de dimensiones aproximadas 50x50cm en hoja exterior de cerramiento de fachada, de fábrica armada, vista, formada por ladrillo de hormigón 40x11x4.6 cm, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluido en la partida los medios auxiliares para su ejecución. Medida la superficie ejecutada.								
	BLOQUE 7A Y 7B								
		92	0,500	0,500		23,000			
							23,000	9,00	207,00
EAS005	**Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de 350x350 mm y**								
	Ejecución de placa de anclaje tipo 1 y 2, de acero S275 en perfil plano, de 350x350 mm y espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de diámetro y longitud de anclaje según instrucciones del fabricante de la resina a utilizar, previa preparación del soporte con mortero de nivelación. Resina HILTI "HIT-R500-SD ó Similar". Pintado con una mano de imprimación y dos de acabado. Incluido en la partida los medios auxiliares para su ejecución. Medida la unidad ejecutada y terminada según plano de detalles.								
	BLOQUE 7A Y 7B								
		92				92,000			
							92,000	18,86	1.735,12
EAV010c	**kg Pilar lucernario tubo cuadrado 160x120x6mm**								
	Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles tubulares de dimensiones 160x120x6mm, con uniones soldadas (cumpliran las prescripciones del art. 8.6 del CTE DB-SE A, y serán analizadas por laboratorio homologado para comprobar su correcta ejecución). Con parte proporcional de mensula de apoyo soldado a placa de anclaje. Pintado imprimación anticorrosión y dos manos de esmalte sintético blanco. Incluido en la partida los medios auxiliares para su ejecución.								
	BLOQUE 7A Y 7B								
		92	3,070		24,270	6.854,819			
							6.854,819	1,40	9.596,75
EAV010d	**kg Mensula de apoyo perfil tubular 180x140x6mm y cartelas de refuer**								
	Acero S275JR en mensula, con piezas simples de perfiles tubulares de dimensiones 180x120x6mm y cartelas de 6mm, con uniones soldadas (cumpliran las prescripciones del art. 8.6 del CTE DB-SE A, y serán analizadas por laboratorio homologado para comprobar su correcta ejecución). Pintado imprimación anticorrosión y dos manos de esmalte sintético blanco. Vendrá soldada a placa de anclaje de taller. Incluido en la partida los medios auxiliares para su ejecución.								
	BLOQUE 7A Y 7B								
		92	0,300		28,040	773,904			
							773,904	1,40	1.083,47
EAV010b	**kg Portico curvo de perfil tubular rectangular 160x120x6mm con unio**								
	Acero S275JR en vigas en portico curvo, con piezas simples de perfiles tubulares de dimensiones 160x120x6mm curvadas en taller, con uniones soldadas (cumpliran las prescripciones del art. 8.6 del CTE DB-SE A, y serán analizadas por laboratorio homologado para comprobar su correcta ejecución). Pintado imprimación anticorrosión y dos manos de esmalte sintético blanco. Incluido en la partida los medios auxiliares para su ejecución.								
	BLOQUE 7A Y 7B								
		2	9,910		24,270	481,031			
		2	9,520		24,270	462,101			
		2	9,160		24,270	444,626			
		2	8,850		24,270	429,579			
		2	8,580		24,270	416,473			
		2	8,340		24,270	404,824			
		2	8,150		24,270	395,601			
		2	7,990		24,270	387,835			
		2	7,880		24,270	382,495			
		2	7,830		24,270	380,068			
		2	7,780		24,270	377,641			
		2	7,760		24,270	376,670			
		2	7,770		24,270	377,156			

COAAT MÁLAGA
DOCUMENTO SELLADO DIGITALMENTE

DOCUMENTACIÓN REFORMADA
(Sustituye a la anteriormente VISADA)
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA

Visado 13/05/2016 06284/13052016 - Pág. 1 de 6
NºExpediente 15
Puede usar este código para verificar el documento en http://www.coaat.es/validar.aspx
CSV: 1aSK2ZuHQs1CKG3

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA
Documentación REFORMADA (Sustituye a la anteriormente VISADA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		2	7,810		24,270	379,097			
		2	7,890		24,270	382,981			
		2	8,010		24,270	388,805			
		2	8,170		24,270	396,572			
		2	8,370		24,270	406,280			
		2	8,610		24,270	417,929			
		2	8,890		24,270	431,521			
		2	9,210		24,270	447,053			
		2	9,560		24,270	464,042			
		2	9,920		24,270	481,517			
							9.511,897	1,40	13.316,66

EAV010 **kg Correa de perfil tubular rectangular 100x60x6mm con uniones sold**

Acero S275JR en correas, con piezas simples de perfiles tubulares de dimensiones 100x60x6mm, con uniones soldadas o apoyadas según la posición de ésta (cumpliran las prescripciones del art. 8.6 del CTE DB-SE A, y serán analizadas por laboratorio homologado para comprobar su correcta ejecución). Ver plano de detalles, de union rígida o sobre vigas en juntas de dilatació, abarazda por perfiles L 50x50x4. Pintado imprimación anticorrosión y dos manos de esmalte sintético blanco. Incluido en la partida los medios auxiliares para su ejecución.

BLOQUE 7A Y 7B

	14	90,880	12,970	16.501,990	
	2	91,100	12,970	2.363,134	
	4	4,460	12,970	231,385	
	4	20,610	12,970	1.069,247	
					20.165,756	1,40	28.231,06

FFX040 **m² Reposición de chapado de ladrillo visto de hormigón.**

Ejecución reposición de chapado de ladrillo visto de hormigón similar al existente, blanco, 40x11x4.6 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-10 y armado longitudinal de las llagas para sujeción del chapado. Se dejará una junta perimetral de 1cm con el perfil tubular de mensula, y se sellará contra éste con mastic de poliuretano. Medido la superficie ejecutada.

BLOQUE 7A Y 7B

92	0,500	0,500	23,000	
			23,000	36,72	844,56

PAR01 **ml Tirante metálico en Cruz de San Andrés**

Ejecución de Cruz de San Andrés mediante tirante metálico con redondo de 12 mm. Con parte proporcional de angular L 60x6 mm, arandela ISO 7089-12-200 HV y tuercas de apriete 2 x ISO 4032-M12-5, y ejecución de ojales en perfiles tubulares. Incluido en la partida los medios auxiliares para su ejecución. Ejecutado según detalles en planos. Medida la lonitud en planta.

BLOQUE 7A Y 7B

Doble tirante por cada Cruz de San Andrés	4	4,190	16,760	
	4	3,770	15,080	
	4	4,170	16,680	
	4	3,750	15,000	
			63,520	10,60	673,31

GRA010 **Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabr**

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

BLOQUES 7A Y 7B

Ladrillos de hormigón de fachada	2		2,000	
			2,000	43,85	87,70

COAAT MÁLAGA
DOCUMENTO SELLADO DIGITALMENTE

Visado 13/05/2016
Nº Expediente 15_06284/13052016 - Pág. 2 de 6
Puede usar este código para verificar el documento en http://www.coaat.es/visat/default.aspx
CSV: 1aSkk2ZuHQs1PDF3

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA
Documentación REFORMADA (Sustituye a la anteriormente VISADA)

CUBRICIÓN DE PATIO EN BLOQUES DE VIVIENDA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PART02	**m2 Cubierta de paneles de policarbonato celular de 12 mm de espesor**								
	Sistema de policarbonato celular autoportante con protección U.V., en placas de 12 mm de espesor (calidad multiceldilla), 600 mm de anchura por la longitud necesaria (máximo 13,5 m); 2,68 kg/m2 con protección UV, en color a escoger; así como todos los accesorios propios del sistema,incluyendo termosellado de extremos; fijado a la estructura existente correas cada 1.100 mm máximo mediante fastener de acero inoxidable, y clipaje de omega de policarbonato, todo ello instalado en condiciones de perfecta estanqueidad. Incluida la ejecución de las diferentes soluciones constructivas según plano de detalles con encuentros de chimeneas, remates o terminaciones de paneles, así como otros encuentros o remates que surjan en obra. Incluido en la partida los medios auxiliares para su ejecución. Medida la superficie en planta.								
	CUBIERTA 7A Y 7B								
		2	773,460			1.546,920			
							1.546,920	18,08	27.960,31
PRF010	**m Recrecido de chimeneas de ventilación de sótano, de 175x50 cm.**								
	Suplemento de chimeneas de ventilación de sótano sobre núcleos de ascensores, de 175x50 cm, con ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11x7 cm, recibido con mortero de cemento M-5. Incluido en la partida los medios auxiliares para su ejecución.								
	BLOQUES 7A Y 7B								
		8		1,000		8,000			
							8,000	54,52	436,16
RBB020	**m² Revestimiento de paramentos exteriores con enfoscado a buena vis**								
	Revestimiento de paramentos exteriores con enfoscado a buena vista de mortero industrial para enlucido, color gris, para la realización de la capa base en revestimientos continuos bicapa, acabado rugoso, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de material, y medios auxiliares homologado.								
	BLOQUES 7A Y 7B								
		8	4,500	1,000		36,000			
							36,000	23,77	855,72
RFP010	**m² Pintura plástica para exteriores.**								
	Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional, en buen estado de conservación, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano).								
	BLOQUES 7A Y 7B								
		8	4,500	1,000		36,000			
							36,000	8,11	291,96
	TOTAL CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL								**85.328,78**

COAAT MÁLAGA
DOCUMENTO SELLADO DIGITALMENTE

Visado 13/05/2016
Nº Expediente 15_06284/13052016 - Pág. 3 de 6
Puede usar este código para verificar el documento en http://www.coaatmalaga.es/validar.aspx
CSV: 1aSkk8ZuHQs1XZK3
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA
Documentación REFORMADA (Sustituye a la anteriormente VISADA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 02 CONTROL DE CALIDAD								
XMS020b	**Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partícul**								
	Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas, líquidos penetrantes.								
	BLOQUES 7A Y 7B								
		2	20,000			40,000			
							40,000	25,10	1.004,00
	TOTAL CAPÍTULO 02 CONTROL DE CALIDAD.....								**1.004,00**

COAAT MÁLAGA
DOCUMENTO SELLADO DIGITALMENTE

Visado 13/05/2016
NºExpediente 15_06284/13052016 - Pág. 4 de 6
CSV: 1aSkk22uHQs1IRW3 Puede usar este código para verificar el documento en http://www.coaat.es/validar.aspx

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA
Documentación REFORMADA (Sustituye a la anteriormente VISADA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD								
YCG010	**m² Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M despla**								
	Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M desplazable, para cubrir grandes huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m² en naves industriales.								
	BLOQUES 7A Y 7B	2				2,000			
							2,000	16,04	
YCT040	**m² Protección contra proyección de partículas incandescentes de zon**								
	Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, compuesta por manta ignífuga de fibra de vidrio y red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, sujeta mediante cuerda de atado. Amortizable la manta y la red en 3 usos.								
	BLOQUES 7A Y 7B	2				2,000			
							2,000	14,52	29,04
YCU010	**Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa,de**								
	Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.								
	BLOQUES 7A Y 7B	2				2,000			
							2,000	17,46	34,92
YIC010	**Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.**								
	Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.								
	BLOQUES 7A Y 7B	10				10,000			
							10,000	0,24	2,40
YIJ010	**Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manu**								
	Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.								
	BLOQUES 7A Y 7B	10				10,000			
							10,000	5,10	51,00
YIM010	**Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.**								
	Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.								
	BLOQUES 7A Y 7B	10				10,000			
							10,000	2,37	23,70
YIP010	**Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamient**								
	Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.								
	BLOQUES 7A Y 7B	10				10,000			
							10,000	21,52	215,20
	TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD								**388,34**
	TOTAL								**85.721,12**

COAAT MÁLAGA
DOCUMENTO SELLADO DIGITALMENTE

Visado 13/05/2016 Nº Expediente 15_06284/13052016 - Pág. 5 de 6
Puede usar este código para verificar el documento en http://www.coaat.es/validar.aspx
CSV: 1a5kK2ZuHQs1API3

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA
Documentación REFORMADA (Sustituye a la anteriormente VISADA)

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CUBRICIÓN DE PATIO EN BLOQUES DE VIVIENDA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	OBRA CIVIL	85.328,78	98,39
	ACTUACIONES PREVIAS Y CUBIERTA		
02	CONTROL DE CALIDAD	1.004,00	1,16
	CONTROL DE CALIDAD		
03	SEGURIDAD Y SALUD	388,34	0,45
	SEGURIDAD Y SALUD		

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		**86.721,12**
13,00% Gastos generales	11.273,75	
6,00% Beneficio industrial	5.203,27	
SUMA DE G.G. y B.I.		16.477,02
21,00% I.V.A.		21.671,61
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		**124.869,75**
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		**124.869,75**

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

, a Abril de 2016.

El promotor **La dirección facultativa**

COAAT MÁLAGA
DOCUMENTO SELLADO DIGITALMENTE

Visado 13/05/2016
NºExpediente 15_06284/13052016 - Pág. 6 de 6
CSV: 1aSkk2ZuHQs1BWK3 Puede usar este código para verificar el documento en http://www.coaat.es/validar.aspx
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA
Documentación REFORMADA (Sustituye a la anteriormente VISADA)