

INFRAESTRUCTURA VIARIA. INDICADOR LDÍA. ESTADO PREVISTO

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DEL TERRITORIO	
[Yellow Box]	SNU
[Grey Box]	a-RESIDENCIAL
[Light Blue Box]	b-INDUSTRIAL
[Pink Box]	c-RECREATIVO Y DE ESPECTÁCULOS
[Light Blue Box]	d-TERCIARIO
[Purple Box]	e-SANTUARIO, DOCENTE Y CULTURAL
[Orange Box]	f-SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
[Green Box]	g-ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
[Red Box]	h-TURÍSTICO


OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDO APLICABLES A ÁREAS URBANIZADAS EXISTENTES

Tipo de área acústica	Índices de ruido		
	Ld	Le	Ln
a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.	65	65	55
b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.	75	75	65
c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.	73	73	63
d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en c).	70	70	65
e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica.	60	60	50
f Sectores del territorio afectados o sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen (1).	Sin deter- minar	Sin deter- minar	Sin deter- minar
g Zonas del territorio con espacios naturales protegidos.	60	60	50
h Sectores del territorio con predominio de suelo de uso turístico.	70	70	65

(e) Según Anexo II del RD.1367/2007

NIVELES SONOROS (dBA)

[Yellow Line]	55-60
[Green Line]	60-65
[Light Blue Line]	65-70
[Red Line]	70-75
[Orange Line]	>75



Ayuntamiento de Málaga

Documento de Aprobación Provisional

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA**

Planos de Ordenación

Afecciones Y Protecciones

JUNIO 2010

**P.2**

Mapas de Conflicto. Estado Previsto.  
P.2.11.4 Infraestructura Vial Lda

ESCALA  
1 / 20.000

HOJA  
6/6

REDACCIÓN

gerencia municipal de urbanismo, obras e infraestructuras

